ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
PINTURA RODOVIÁRIA

JEAN MARCELO ZIERO
Arq. e Urb. – CAU/SC A32454-0
Rua Manoel Roque,99
Email: jean@amarp.org.br
Videira - SC

VIDEIRA, FEVEREIRO DE 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO RODOVIÁRIA

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na PINTURA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE IBIAM, que consiste em:

- Pintura da Platibanda Metálica;
- Pintura de Paredes Externas em alvenaria;
- Pintura de Esquadrias de Ferro/Alumínio;
- Pintura de Pilares Metálicos;

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

01.01. LIXAMENTO ALVENARIA:

Antes de receber a nova pintura, as paredes **externas em alvenaria**, serão lixados.

01.02. LIXAMENTO ESQUADRIAS METÁLICAS:

Antes de receber a nova pintura, os pilares, esquadrias e platibanda serão lixados.

01.03. LIMPEZA:

Antes de receber a nova pintura, as paredes **externas**, pilares, esquadrias e platibanda serão lavados com jato de alta pressão.

02 – PINTURAS:

02.01. PINTURA EXTERNA:

Após lixamento e limpeza, as paredes externas receberão uma demão de fundo selador acrílico e uma demão de tinta látex acrílica, na cor existente.

Os serviços de pintura deverão ser executados de acordo com a NTA 017/01/2004.

02.02. JANELAS E PORTAS:

Após lixamento e limpeza, as janelas e portas receberão pintura em esmalte acetinado em ferro duas demãos, na cor existente. Os serviços de pintura deverão ser executados de acordo com a NTA 017/01/2004.

Jean Marcos Zicro
Arquiteto e Urbanista
CAU - A32454-0

02.03. PLATIBANDA:

Após a limpeza, a Platibanda receberá pintura com Tinta Protetora acabamento Alumínio duas demãos, na cor existente. Os serviços de pintura deverão ser executados de acordo com a NTA 017/01/2004.

02.04. FUNDO SELADOR:

Após a limpeza, a alvenaria receberá fundo selador acrílico uma demão. Os serviços de pintura deverão ser executados de acordo com a NTA 017/01/2004.

02.06. FUNDO PREPARADOR:

Após lixamento e limpeza, as esquadrias, platibanda e pilares metálicos, receberão fundo preparador primer sintético uma demão, espessura 25 micra. Os serviços de pintura deverão ser executados de acordo com a NTA 017/01/2004.

03 – LIMPEZA:

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. Serão lavados convenientemente os pisos de cerâmica, cimento, bem como os revestimentos de azulejos, vidros, ferragens e metais devendo ser removidos todos e quaisquer vestígios de tinta.

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra.

Videira, fevereiro de 2021.

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
CAU - A32454-0

JEAN MARCELO ZIERO
Arq. e Urb. – CAU/SC A32454-0
Rua Manoel Roque,99
Email: jean@amarp.org.br
Videira - SC