

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO:				IBIAM		FOLHA Nº		01
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA LINHA UNIAO COMPLEMENTAR - DRENAGEM						
LOCALIZAÇÃO: LINHA UNIAO				CARACTERÍSTICAS: OBRAS DRENAGEM				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO SERVIÇO			
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
.1	EXECUTADO							RS 0,00
2. DRENAGEM								
.10	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM RACHAO, LARGURA =60CM ALTURA = 15CM, LARGURA "V" DET PROJ	M	1.550,00	61,70				RS 95.635,00
.11	LICITADO							
.12	CAIXA BOCA DE LOBO COM ENTRADA DE BUEIRO DIAMETRO 80 COM GRELHA (0,60X0,6M) EM FERRO E TAMPA REMOVIVEL EM CONCRETO , PAREDES DE CONCRETO, E ENCAIXE DE SARJETAS CONFORME PROJETO	UN	7,00	1058,75				RS 7.411,25
.13	CAIXA BOCA DE LOBO COM ENTRADA DE BUEIRO DUPLO DIAMETRO 100 COM GRELHA (0,60X0,6M) EM FERRO E TAMPA REMOVIVEL EM CONCRETO , PAREDES DE CONCRETO, E ENCAIXE DE SARJETAS CONFORME PROJETO	UN	1,00	3301,25				RS 3.301,25
.14	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	4,76	436,25				RS 2.076,55
.15	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,00	533,75				RS 5.337,50
								RS 113.761,55
3. PAVIMENTAÇÃO								
.1	LICITADO							RS 0,00
4. SINALIZAÇÃO								
.1	LICITADO							RS 0,00
TOTAIS R\$								RS 113.761,55
1 - ESTE CUSTO INCLUI RESERVA DE CONTINGÊNCIAS								
2-BDI UTILIZADO: 25%								
DATA:09/09/19	NOME: Ronaldo Regalin			ASSINATURA: <i>Ronaldo Regalin</i> Engº Civil CREA 36714-0				
	CREA:36.714-0							

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: IBIAM

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL.

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA LINHA UNIAO -DRENAGEM

FOLHA:

DATA:
09-09-2019

PERÍODO (MÊS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS	0,00	70%	0,00	20%	0,00	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
2	DRENAGEM	56.880,78	50%	56.880,78	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	113.761,55	100%
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0%	0,00	0%	0,00	20%	0,00	20%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	100%
4	SINALIZAÇÃO	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		56.880,78	50,00	56.880,78	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.761,55	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		56.880,78	50,00	113.761,55	100,00	113.761,55	100,00	113.761,55	100,00	113.761,55	100,00	113.761,55	100,00	113.761,55	100,00

DATA DO ORÇAMENTO: 09-09-2019

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. RONALDO REGALIN - CREA-SC 36.714-0

ASSINATURA:


 Eng. Civil
 CREA 36714-0