



MUNICÍPIO DE IBIAM

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL MINIMOS QUE A CONTRATADA DEVA POSSUIR PARA EXECUTAR A OBRA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA LINHA SANTO ALÉCIO

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/PESSOAL	QUANTIDADE
Engenheiro Civil Sênior com registro ativo na entidade de classe para acompanhar a obra em pelo menos 10h semanais.	1
Técnico em Agrimensura/ Topografo com registro ativo na entidade de classe.	1
Auxiliar de Topografia para acompanhar a obra em pelo menos 20h semanais.	1
Encarregado Geral Pleno.	1
Laboratorista de solos e asfalto, Próprio ou terceirizado.	1
Caminhão tanque com moto-bomba e barra irrigadora.	1
Caminhão basculante truck 6x4 com capacidade de no mínimo 12m ³ . Com ano igual ou superior a 2012.	3
Motoniveladora de no mínimo 6x4 com potência básica (1º marcha) de até 135,00 kw, ou equivalente, com ano igual ou superior a 2012.	1
Rolo Compactador vibratório pé de carneiro de no mínimo 20 t com ano igual ou superior a 2011.	1
Rolo liso Vibratório de no mínimo 20t com ano igual ou superior a 2011.	1
Rolo Compactador de pneumático, peso operacional- máquina base de 9 rodas de no mínimo de 5200 kg, peso operacional- 9 rodas com lastro máximo 15.000 kg, peso operacional, - 9 rodas com lastro máximo 1670 kg.	1
Caminhão tanque com equipamento espargidor de asfalto	1
Vibro acabadora com esteira , com ano igual ou superior a 2011.	1
Espalhador de agregado, CAPACIDADE MÍNIMA DE MATERIAL de até: 1,8 M ³ .	1
Retro escavadeira , Peso de operação de até 15.207 lb / 6.898 kg Potência 92 hp / 68 kW ISO 14396.	1
Pá carregadeira Potência Nominal de no mínimo até 50Hp.	1
Laboratório de solos Próprio ou terceirizado.	1
Escavadeira hidráulica, peso operacional de no mínimo até 16,90 toneladas.	1
Trator de Esteira peso operacional mínimo de 14.086 –14.615 kg.	1