



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA GRAMA SINTÉTICO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA GRAMA SINTÉTICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBIAM/SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA GRAMA SINTÉTICA</b>									<b>111.458,16</b>	
<b>1.</b>			<b>QUADRA GRAMA SINTÉTICA</b>						<b>111.458,16</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	600,00	1,75	BDI 1	2,14	1.281,00	RA
<b>1.2.</b>			<b>GRAMA SINTÉTICA</b>						<b>69.985,30</b>	
1.2.1.	SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRÍLICO/COLA DE CONTATO	Kg	100,00	23,69	BDI 1	28,90	2.890,18	RA
1.2.2.	Cotação	MERCADO	GRAMA SINTÉTICA 50mm C/ FAIXA DEMARCATÓRIA COR BRANCA, VERDE LIMÃO 12.000 D'TEX C/ FIO MONOFILAMENTO 50mm ALTURA, FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA PP + NET + BR LÁTEX 9000 PONTOS, CAUGE 5/8 GARANTIA 5 ANOS, INCL. BASE DE BORRACHA, QUADRA PRIMEIRA - QUADRA	M2	600,00	91,66	BDI 1	111,83	67.095,12	RA
<b>1.3.</b>			<b>ALAMBRADO</b>						<b>39.520,86</b>	
1.3.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	140,00	182,01	BDI 1	222,05	31.087,31	RA
1.3.2.	Composição	102362	PORTÃO 2 FOLHAS EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. AF_03/2021	M2	35,00	182,01	BDI 1	222,05	7.771,83	RA
1.3.3.	SINAPI-I	38155	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA	UN	4,00	84,28	BDI 1	102,82	411,29	RA
1.3.4.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,66	BDI 1	31,31	250,44	RA
<b>1.4.</b>			<b>PLACA</b>						<b>671,00</b>	
1.4.1.	Cotação	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unidade	1,00	550,00	BDI 1	671,00	671,00	RA

RECURSO

←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIAM/SC



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA GRAMA SINTÉTICO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA GRAMA SINTÉTICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBIAM/SC	<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 15,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>QUADRA GRAMA SINTÉTICA</b>									
<b>Local</b>									
<b>111.458,16</b>									

segunda-feira, 22 de novembro de 2021

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** JEAN MARCELO ZIERO

**CREA/CAU:** A32454-0

**ART/RRT:** 0

RECURSO

