



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	APRESENTAÇÃO MUNICIPAL DE BIAM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	ACESSIBILIDADE AV. 20 DE JULHO	MUNICÍPIO / UF	BID 1	BID 2	BID 3
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	11-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	FAIXAS ELEVADAS NO MUNICÍPIO DE BIAM	IBAM/SC	ACESSIBILIDADE AV. 20 DE JULHO	IBAM/SC	23,00%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
FAIXAS ELEVADAS NO MUNICÍPIO DE BIAM									
2.			ACESSIBILIDADE PASSSEIOS AV. 20 DE JULHO						60.776,87
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						615,00
2.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (P/ CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,125m	M2	2,50	200,00	BDI 1	246,00	615,00
2.2.			PREPARO DA BASE						32,34
2.2.1.	SINAPI	100675	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES C/ MOTONIVELADORA	M2	231,00	0,11	BDI 1	0,14	32,34
2.3.			FAIXA ELEVADA C/ 12,00 METROS DE LARGURA DE PISTA (3 UNIDADES)						69.612,09
2.3.1.	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	231,00	2,50	BDI 1	3,08	711,48
2.3.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TKKM	6,93	1,98	BDI 1	2,44	16,91
2.3.3.	SINAPI	96996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	27,39	1.229,54	BDI 1	1.512,33	41.422,72
2.3.4.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TKKM	1.972,08	1,71	BDI 1	2,10	4.141,37
2.3.5.	SINAPI	102609	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_06/2021	M2	79,20	22,26	BDI 1	27,38	2.168,50
2.3.6.	SINAPI	101036	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 60 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	6,00	482,65	BDI 1	605,96	3.636,76
2.3.7.	SICRO	450612111	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CENTRAL, TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UN	30,00	46,85	BDI 1	57,63	1.728,90
2.3.8.	SINAPI	40574	CANALETAS P/ ESCOMMENTO DE ÁGUA - PERFIL U C/ 8 X 8 X 20cm AÇO GALV. EXP 14º	Kg	395,79	11,89	BDI 1	14,62	5.786,45
2.4.			LIMPEZA						617,44
2.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA	M2	231,00	1,82	BDI 1	2,24	517,44

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
CAD - A32454-0

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	ACESSIBILIDADE AV. 20 DE JULHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FAIXAS ELEVADAS NO MUNICIPIO DE IBIAM	MUNICIPIO / UF Ibiam/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
FAIXAS ELEVADAS NO MUNICIPIO DE IBIAM									
60.776,87									

Ibiam/SC
Local

segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRRT: 0
Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
CAU - A32454-0

RECURSO



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAM	MUNICÍPIO / UF	BIAM/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APPELIDO DO EMPREENDIMENTO	ACESSIBILIDADE AV. 20 DE JULHO			RECURSO	OGU	REPASSSE	55.000,00	CONTRAPARTIDA	6.000,00	INVESTIMENTO	61.000,00

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	223,13

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n.º do CTEP	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	ACESSIBILIDADE PORTAL TURISTICO RUA XV NOVENBERO ACESSIBILIDADE PASSEIOS AV. 20 DE JULHO	Licitado / Em Execução	25,80	m²	LOTE 1	55.000,00	5.776,87	-	60.776,87
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
TOTAL								55.000,00 (90,49%)	5.776,87 (9,51%)	- (0,00%)	60.776,87 (100,00%)

Observações:



BIAM/SC
Local _____
segunda-feira, 24 de janeiro de 2022
Data _____

Representante Tomador
Nome: JOARES TREVIZOL
Cargo: Prefeito Municipal