

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM
AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CRECHE FNDE

JEAN MARCELO ZIERO
Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0
Rua Manoel Roque,99
Email: jean@amarp.org.br
Videira - SC

VIDEIRA, NOVEMBRO DE 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CRECHE FNDE

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CRECHE FNDE

RESUMOS DOS SERVIÇOS

Este material refere-se a todos os materiais e serviços e uma edificação em alvenaria **já em condições de uso, visto que serão apenas fechadas as áreas abertas com Portas de Abrir e de Correr, e, Janelas Fixas de Vidro Temperado espessura 10mm; Cobertura em Policarbonato no corredor entre os vãos dos Blocos;**

01 - GENERALIDADES:

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da AMARP.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário.

01 - ESQUADRIAS:

01.01. JANELAS:

Serão executadas em vidro fixo temperado 10mm 4 folhas nas dimensões constantes no projeto arquitetônico.

01.02. PORTAS:

Serão executados em vidro temperado 10mm com 2 folhas algumas de correr e outras de abrir, ver projeto em anexo.

02- COBERTURA:

A Cobertura existente (projeto original) foi executada em Cobertura Cerâmica, complementada por Platibanda.

Na união entre os Blocos construídos ficou um **vão sem cobertura**, o que para a nossa região de clima sub-tropical (fria), prejudica o conforto dos usuários da Creche.

Adotamos como solução a cobertura destes vãos em chapas de policarbonato, com a Drenagem Pluvial feita sobre a Cobertura existente. As dimensões constam na prancha de detalhamento (prancha 03).

O pergolado na Recepção, receberá cobertura em vidro temperado 10mm, com dimensões especificadas no projeto arquitetônico (prancha 03).

03- PISO CERÂMICO:

Será feita a colocação de Piso Cerâmico PEI-4 nas áreas de união dos blocos, abaixo dos toldos para um melhor acabamento, deixando apenas a drenagem pluvial sem o piso cerâmico.

04- VER ANEXOS DO PROJETO:

Consta na próxima página.

Jean Marcelo Ziero
Arq. e Urbanista
CAU/BR A32454-0
Depto Técnico - AMARP

Videira, novembro de 2021.

ANEXOS DO PROJETO

(Cobertura em Policarbonato/Fechamento Vidros/Piso Cerâmico)