



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE TIPO "C" FNDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO	MUNICÍPIO / UF IBIAM/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO									89.350,86	
1.			FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO						-	89.350,86
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	956,93
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	66,00	1,75	BDI 1	2,14	140,91	RA
1.1.2.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,80	4,00	BDI 1	4,88	135,66	RA
1.1.3.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,80	20,06	BDI 1	24,47	680,35	RA
1.2.			ESQUADRIAS						-	70.709,97
1.2.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	49,00	389,75	BDI 1	475,50	23.299,26	RA
1.2.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	58,00	389,75	BDI 1	475,50	27.578,71	RA
1.2.3.	Composição	102183	PORTA 140/210 PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSO ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	2,94	839,58	BDI 1	1.024,29	3.011,41	RA
1.2.4.	Composição	102183	PORTA 160/210 PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSO ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	3,36	839,58	BDI 1	1.024,29	3.441,61	RA
1.2.5.	Composição	102183	PORTA 200/210 (x3) PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSO ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	12,60	839,58	BDI 1	1.024,29	12.906,02	RA
1.2.6.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	24,23	BDI 1	29,56	472,97	RA
1.3.			COBERTURA(TABELA DEINFRA 2018)						-	12.246,05
1.3.1.	Cotação	43715	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO	M2	27,80	138,91	BDI 1	169,47	4.711,27	RA
1.3.2.	Cotação	43948	ESTRUTURA METÁLICA ARCO VÃO 15M	M2	27,80	222,16	BDI 1	271,04	7.534,78	RA
1.4.			PISO/REVESTIMENTOS						-	4.766,91
1.4.1.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	82,00	47,65	BDI 1	58,13	4.766,91	RA
1.5.			PLACA						-	671,00
1.5.1.	Cotação	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unidade	1,00	550,00	BDI 1	671,00	671,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE TIPO "C" FNDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO	MUNICÍPIO / UF IBIAM/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO									89.350,86

IBIAM/SC
Local
terça-feira, 9 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←