



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ACESSIBILIDADE AV. 20 DE JULHO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FAIXAS ELEVADAS NO MUNICÍPIO DE IBIAM	MUNICÍPIO / UF Ibiam/SC
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2. FAIXAS ELEVADAS NO MUNICÍPIO DE IBIAM									
2.1. ACESSIBILIDADE PASSEIOS AV. 20 DE JULHO									
2.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (P/ CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,125m	M2	2,50	225,00	BDI 1	276,75	691,88 RA
2.2. PREPARO DA BASE									
2.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES C/ MOTONIVELADORA	M2	231,00	0,11	BDI 1	0,14	32,34 RA
2.3. FAIXA ELEVADA C/ 12,00 METROS DE LARGURA DE PISTA (3 UNIDADES)									
2.3.1.	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	231,00	2,85	BDI 1	3,26	753,06 RA
2.3.2.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	6,93	2,20	BDI 1	2,71	18,78 RA
2.3.3.	SINAPI	95996	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	27,39	1.229,54	BDI 1	1.512,33	41.422,72 RA
2.3.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	TXKM	1.972,08	1,97	BDI 1	2,42	4.772,43 RA
2.3.5.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	79,20	22,88	BDI 1	28,14	2.228,69 RA
2.3.6.	SINAPI	101039	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	6,00	492,65	BDI 1	605,96	3.635,76 RA
2.3.7.	SICRO	450612111 JULHO/2018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CENTRAL TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UN	30,00	46,85	BDI 1	57,63	1.728,90 RA
2.3.8.	SINAPI	40574	CANALETE P/ ESCOAMENTO DE ÁGUA - PERFIL U C/ 8 X 8 X 20cm AÇO GALV. EXP 1/4"	Kg	395,79	11,89	BDI 1	14,62	5.786,45 RA
2.4. LIMPEZA									
2.4.1.	SINAPI	98814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA	M2	231,00	1,86	BDI 1	2,29	528,99 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.