



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS C/ ACESSIBILIDADE NA RUA WILSON KLEINUBING E OUTRAS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ACESSIBILIDADE PASSEIOS ENTORNO PRAÇA/PREFEITURA	MUNICÍPIO / UF Ibiam/SC
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. ACESSIBILIDADE PASSEIOS ENTORNO PRAÇA/PREFEITURA									
1.1. PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS ACESSIBILIDADE									
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE FORMA MECANIZADA C/ MARTELETE DE CALÇADAS EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	57,00	11,75	BDI 1	14,45	823,65
1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M2	95,98	2,94	BDI 1	3,62	347,45
1.2. PREPARO DA BASE									
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	866,25	2,01	BDI 1	2,47	2.139,64
1.3. PAVIMENTAÇÃO COMPLETA COD. 73764									
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	635,80	63,94	BDI 1	78,65	50.005,67
1.3.2.	SINAPI	93030	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	231,20	90,38	BDI 1	111,17	25.702,50
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	628,00	47,61	BDI 1	58,56	36.775,68
1.3.4.	SINAPI	73946/1	MURO DE ARRIMO GELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL. CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.	M3	5,07	550,00	BDI 1	676,50	3.429,86
1.3.5.	SINAPI	101031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	26,00	336,18	BDI 1	413,50	10.751,00
1.4.	SINAPI	101034	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UN	16,00	383,71	BDI 1	471,96	7.551,36
1.4.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	16,00	383,71	BDI 1	471,96	7.551,36
1.5.	SINAPI	102509	PINTURA 07 FAIXAS DE SEGURANÇA COD. 72947	M2	115,20	22,88	BDI 1	28,14	3.241,73
1.6.	SINAPI	9537	LIMPEZA	M2	866,25	2,58	BDI 1	3,17	2.746,01
1.6.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	866,25	2,58	BDI 1	3,17	2.746,01

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	01	PROponente / TOMADOR	01	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS C/ ACESSIBILIDADE NA RUA WILSON KLEINUBING E OUTRAS			
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	01	MUNICÍPIO / UF	Blam/SC	BDI 1	BDI 2	BDI 3
				ACESSIBILIDADE PASSEIOS ENTORNO PRAÇA/PREFEITURA				23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ACESSIBILIDADE PASSEIOS ENTORNO PRAÇA/PREFEITURA									
143.514,55									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Blam/SC
Local
segunda-feira, 25 de abril de 2022
Data

JEAN MARCELO
ZIERO:5033873091
Assinado de forma digital por JEAN MARCELO ZIERO:5033873091
Dados: 2022.04.25 11:56:39 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREMCAU: CAU A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO