

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM**  
**AMARP – DIVISÃO TÉCNICA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CRECHE FNDE**

**JEAN MARCELO ZIERO**  
Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0  
Rua Manoel Roque,99  
Email: [jean@amarp.org.br](mailto:jean@amarp.org.br)  
Videira - SC

VIDEIRA, NOVEMBRO DE 2021.

## **MEMORIAL DESCRITIVO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CRECHE FNDE**

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CRECHE FNDE

### RESUMOS DOS SERVIÇOS

Este material refere-se a todos os materiais e serviços e uma edificação em alvenaria **já em condições de uso, visto que serão apenas fechadas as áreas abertas com Portas de Abrir e de Correr, e, Janelas Fixas de Vidro Temperado espessura 10mm; Cobertura em Policarbonato no corredor entre os vãos dos Blocos;**

#### 01 - GENERALIDADES:

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de cálculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da AMARP.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário.

#### 01 - ESQUADRIAS:

##### 01.01. JANELAS:

Serão executadas em vidro fixo temperado 10mm 4 folhas nas dimensões constantes no projeto arquitetônico.

##### 01.02. PORTAS:

Serão executados em vidro temperado 10mm com 2 folhas algumas de correr e outras de abrir, ver projeto em anexo.

## 02- COBERTURA:

A Cobertura existente (projeto original) foi executada em Cobertura Cerâmica, complementada por Platibanda.

Na união entre os Blocos construídos ficou um **vão sem cobertura**, o que para a nossa região de clima sub-tropical (fria), prejudica o conforto dos usuários da Creche.

Adotamos como solução a cobertura destes vãos em chapas de policarbonato, com a Drenagem Pluvial feita sobre a Cobertura existente. As dimensões constam na prancha de detalhamento (prancha 03).

O pergolado na Recepção, receberá cobertura em vidro temperado 10mm, com dimensões especificadas no projeto arquitetônico (prancha 03).

## 03- PISO CERÂMICO:

Será feita a colocação de Piso Cerâmico PEI-4 nas áreas de união dos blocos, abaixo dos toldos para um melhor acabamento, deixando apenas a drenagem pluvial sem o piso cerâmico.

## 04- VER ANEXOS DO PROJETO:

Consta na próxima página.

JEAN MARCELO  
ZIERO:55033873091

Assinado de forma digital por JEAN  
MARCELO ZIERO:55033873091  
Dados: 2021.11.09 15:57:40 -03'00'

---

Jean Marcelo Ziero  
Arq. e Urbanista  
CAU/BR A32454-0  
Depto Técnico - AMARP

Videira, novembro de 2021.