



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Selo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	CRECHE TIPO "C" FNDE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	02-22 (N.DES.)	FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO	IBIAM/SC
			BDI 1
			22,00%
			BDI 2
			15,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>FECHAMENTO VIDRO E COBERTURA POLICARBONATO</b>									
1.									105.468,87
1.1.	SINAPI	99814	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	66,00	1,86	BDI 1	2,27	987,15
1.1.1.	SINAPI	97649	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	27,80	4,13	BDI 1	5,04	140,07
1.1.2.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,80	20,56	BDI 1	25,08	697,31
1.1.3.	SINAPI		REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2					
1.2.			<b>ESQUADRIAS</b>						83.407,91
1.2.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	49,00	457,77	BDI 1	558,48	27.365,49
1.2.2.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	58,00	457,77	BDI 1	558,48	32.391,81
1.2.3.		102183	PORTA 140/210 PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	2,94	1.007,50	BDI 1	1.229,15	3.613,70
1.2.4.		102183	PORTA 160/210 PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	3,36	1.007,50	BDI 1	1.229,15	4.129,94
1.2.5.		102183	PORTA 200/210 (X3) PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	12,60	1.007,50	BDI 1	1.229,15	15.487,29
1.2.6.	SINAPI	88325	VIDRAGEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	21,50	BDI 1	26,23	419,68
1.3.			<b>COBERTURATABELA DEINTRA 2018)</b>						14.789,41
1.3.1.		43715	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO	M2	27,80	169,47	BDI 1	206,75	5.747,74
1.3.2.		43948	ESTRUTURA METÁLICA ARCO VÃO 15M	M2	27,80	266,59	BDI 1	325,24	9.041,67
1.4.			<b>PISO/REVESTIMENTOS</b>						5.479,19
1.4.1.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	82,00	54,77	BDI 1	66,82	5.479,19
1.5.			<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>						805,20
1.5.1.		MERCADO		Unidade	1,00	660,00	BDI 1	805,20	805,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.