

CLIENTE: PREFEITURA IBIAM

QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
1	UN	POSTE CONCRETO DT 8/300 DAN
22	MT	CABO MULTIPLEXADO 4X50
1	UN	ARMAÇÃO GALVANIZADA 1X1 3/16 PESADA - PINO INOX
1	UN	ARRUELA QUADRADA 5/8
1	UN	PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 200MM
1	UN	ISOLADOR ROLDANA TIPO PORCELANA 72X74
1	UN	ALÇA PRÉ-FORMADA 50MM
4	UN	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-150/35
1	UN	CABEÇOTE ALUMÍNIO 2"
2	BR	ELETRODUTO ROSC. 2" - 3 M
2	UN	LUVA P/ ELETRODUTO 2"
1	UN	CURVA P/ ELETRODUTO 90º. 2" LONGA
1	UN	ALUMÍNIO ARRUELA 2"
1	UN	ALUMÍNIO BUCHA 2"
10	MT	CINTA AÇO PERFURADA
5	UN	PRESILHA P/ CINTA AÇO GALVANIZADA
9	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 35MM - AZ - CORFIO
9	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 35MM - PR - CORFIO
9	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 35MM - BR - CORFIO
9	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 35MM - VM - CORFIO
4	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 35MM - VD - CORFIO
1	MT	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 AC 14,3MMX2,44M
1	UN	TERMINAL PINO COMP. TCM-C 35MM - LONGO
1	UN	CAIXA DE PASSAGEM
1	UN	CX MED. ELETRÔNICO ALUMÍNIO
1	UN	DISJUNTOR CX. MOLD. DSJN 3X100A SOPRANO
3	UN	DPS 20 KA/275 V CLASSE II
3	UN	BARRAMENTO MONOFÁSICO - DENTE
1	UN	BOX RETO 3"
1	UN	BOX RETO 1"
4	UN	TERMINAL P/ BORNE SAK CABO 25-35MM
12	MT	DUTO CORRUGADO C/ GUIA 3"
1,5	MT	TUBO GALVANIZADO 3"
1,5	MT	TUBO GALVANIZADO 1"
1	UN	BUCHA DE ATERRAMENTO 1"
1	UN	BUCHA DE ATERRAMENTO 3"
4	UN	TERMINAL PINO COMP TCM-C 10MM - LONGO
4	UN	CONECTOR CUNHA HASTE 5/8
28	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 50MM - AZ - CORFIO
28	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 50MM - PR CORFIO
28	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 50MM - BR CORFIO
28	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 50MM - VM CORFIO
6	UN	TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL - 35MM
6	UN	TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL - 50MM
10	UN	TERMINAL ILHOS PRE ISOLADO 35MM LONGO VM
2	MT	FITA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CM
1	MT	TUBO TERMOCONTRÁTIL 25MM
2	UN	ABRAÇADEIRA UNIVERSAL P/ CX DE MEDIDOR - GALVANIZADA
1	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 10MM - PR
1	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 10MM - BR
1	MT	CABO 1KV HEPR FLEXÍVEL 10MM - VM
4	UN	TERMINAL ILHOS PRE ISOLADO 10MM LONGO VM
2	UN	TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL - 10MM

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

TOTAL